
SPECIAL

Byte rökgasrör

Byte av 20m rökgasrör på Vargön Alloys AB. Arbete på hög höjd med mycket begränsat utrymme för kranen att arbeta på.



ÅR
2019

ORT
Vargön

KUND
Vargön Alloys AB

Tågvindsbyte Kungliga Dramatiska Teatern


Stålab har på uppdrag av Kungliga Dramatiska Teatern under 2019 tillverkat och monterat nytt tågvindsgolv samt balksystem för vajerhjul. I omfattningen har även ingått demontage av ursprungligt golv samt arbetsplattform och ombyggnad av balkonger.



ÅR
2019

ORT
Stockholm

KUND
Kungliga Dramatiska Teatern AB



Gestaltning Ackumulator Visby

Montage av 1050 laserskurna, unika alumiumplåtar på ackumulatortank . Entreprenad omfattade konstruktion, tillverkning och montage av bärande underkonstruktion tillsammans med gestaltningsplåtar.

ÅR
219

Ort
Visby

Kund
Gotlands Energi AB

Rörbryggor i Grums

Stålab har levererat och monterat rörbryggor till Billerud Korsnäs i Gruvön. Totalt ca 155 meter har monterats med en stålvikt på 27 000 kg. Montaget avslutades oktober 2018.



ÅR
2018

BYGGLÄNGD
155m

KUND/BESTÄLLARE
Orab Entreprenad AB

ORT
Grums

BYGGHÖJD
10m

OMFATTNING
Leverans och montage av 155m rörbryggor

Fackverk Dramaten Stockholm

I samarbeten med Novoscen har Stålab tillverkat och monterat kompletterande fackverk på Dramaten i Stockholm. Fackverket prefabricerades i delar som sedan lyftes in via upptagen öppning och färdigmonterades på plats



ÅR
2016

ORT
Stockholm

KUND
Statens Fastighetsverk

Tågvindsbyte Kungliga Operan

Stålab har på uppdrag av Kungliga Operan under sommaren 2016 tillverkat och monterat nytt tågvindsgolv samt balksystem för vajerhjul. I omfattningen har även ingått demontage av ursprungligt golv från 1897 där cirka 2500 nitar borras bort och 20 ton material lyfts ned och transporterats ut ur lokalerna.



ÅR
2016


ORT
Stockholm

KUND
Kungliga Operan AB

TRAPPOR GENOMBROTTET

Stålab levererar och monterar trappor till Genombrottet i Trollhättan. Vår slutkund är Trollhättans Tomt AB

Stålab har i sin omfattning mot Trollhättans Tomt olika typer av trappor och räcken, som galvade spiraltrappor av industrimodell, galvade raka trappor, målade ståltrappor med trästeg och trähandledare, Räcken av sträckmetall eller glasräcken både i trappor och på gångplan.



ÅR
2016

ORT
Trollhättan

KUND
Tuve Bygg AB

Rörbryggor Götene

Stålab har levererat och monterat rörbryggor för fjärrvärmerör till Göten Vatten & Värme. Totalt har cirka 270 meter monteras med en stålvikt på 62 000 kg.



ÅR
2016

ORT
Götene

Kund
Grimab

Gångbrygga Öresjö badplats

Stålab har levererat och monterat en stålstomme till gångbryggan för rutchbana vid Öresjös badplats. Arbetet har omfattas av konstruktion, tillverkning och montage på plats.

[bild]

ÅR

ORT

KUND



2016 | Trollhättan | Trollhättans Tomt AB

Invändigt stommontage

Montage invändigt befintlig byggnad av stålstomme med tilkhörande HDF-montage.



ÅR
2016

ORT
Eskilstuna

KUND
Eskilstuna Kommunfastigheter

LYFT AV TURBIN

Till kraftvärmeverket i Nybro utfördes flera lyft av processutrustning bl.a. turbin (28 ton) och mavatank (20 ton)

[bild]

ÅR
2015

ORT
Nybro

KUND
Nybro Värmecentral AB

Tillverkning och montage av stålplugg Äspölaboratoriet

I utvecklingsprojekt för slutförvaring av kärnavfall som bedrivs på Äspölaboratoriet har STÅLAB tillverkat och monterat den yttre tillslutningen i form av en stålplugg. Montaget har genomfört i begrummet i Oskarshamn på 300 m djup.



ÅR
2012-2013

ORT
Oskarshamn

KUND
Svensk Kärnbränslehantering AB